

## PE-HE

- › 250 – 350 l/min | 225 – 330 bar
- › Kompakte Anlage mit geringer Aufstellungsfläche
- › Horizontaler Anlagenbau
- › Halbautomatische Kompressorsteuerung

Preisliste  
inkl. 19% MwSt.



Typen- bezeichnung	Liefermenge <sup>1</sup>		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
PE250-HE	250	9	330	4780	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>2</sup>	5,5	3	1.450	220	110 x 69 x 99	10.614,80
PE300-HE	300	10	330	4780	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz <sup>3</sup>	7,5	3	1.800	230	110 x 69 x 99	12.268,90

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

3 Auslegung Anschlussstecker 32 A

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar oder 330 bar) angeben.

<b>Anlagentyp</b>		<b>PE250-HE</b>	<b>PE300-HE</b>	
Liefermenge (l/min)		250	300	
Blocktyp		IK 120	IK 120	
Zylinderfüllungen pro h ca. (10 l / 0-200 bar)		8	9	
Betriebsdruck max. (bar) <sup>1</sup>		330	330	
	Optionen	Aufpreis in € / Einheit		Bestellnummer
<b>Bauform</b>	Stationär	•	•	
<b>Geräuschentwicklung</b>	Offen	•	•	
<b>Betriebsdruck<sup>1</sup> (auswählbar)</b>	225 bar (PN 200)	•	•	
	330 bar (PN 300)	•	•	
<b>Antriebsmotor</b>	Drehstrommotor	•	•	
<b>Spannung/Frequenz</b>	Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz (3ph.)	•	•	
	Andere Betriebsspannung / Frequenz	○	○	3
<b>Steuerung</b>	Kompressorsteuerung, Halbautomatik (inkl. Enddruckabschaltung)	•	•	
<b>Kondensatablass</b>	Kondensatautomatik	•	•	
	Kondensat-Sammelsystem 10 l	•	•	
<b>Überwachung</b>	Enddruck	•	•	
<b>Luftaufbereitung</b>	SECURUS Überwachung <sup>2</sup>	476,00	476,00	
	B-TIMER	261,80	261,80	N27286
	Filtersystem P31	•	•	
	Filtersystem P42	505,75	505,75	
<b>Füllanschlüsse</b>	Ohne Fülleinrichtung	•	•	
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar (Schlauchanschluss)	583,10	583,10	
	Fülleinrichtung 2 x 300 bar (Schlauchanschluss)	493,85	493,85	
	Fülleinrichtung 4 x 200 bar (Schlauchanschluss)	1.558,90	1.558,90	88260
	Fülleinrichtung 4 x 300 bar (Schlauchanschluss)	1.380,40	1.380,40	88267
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar / 2 x 300 bar mit Druckminderer (Schlauchanschluss)	2.737,00	2.737,00	88094
	Fülleinrichtung 4 x 200 bar (Direktanschluss)	1.142,40	1.142,40	88270
	Fülleinrichtung 4 x 300 bar (Direktanschluss)	1.142,40	1.142,40	88274
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar / 2 x 300 bar mit Druckminderer (Direktanschluss)	2.522,80	2.522,80	88268

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltdruck mind. 10 bar niedriger

2 Nur in Verbindung mit P42 Filtersystem

3 Anlagen der PE-TE und PE-HE Reihe mit Kompressorsteuerung können nur für einen Spannungsbereich von 220-240 V bzw. 380-440 V bestellt werden

Erklärung: • Im Standardlieferumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

HubSys Airtec GmbH | Stefansfelder Straße 11 | 88682 Salem | Tel. +49 (0) 7553 91 85 96-0 | Fax +49 (0) 7553 91 85 96-90  
Geschäftsführer: Timm Bauer | HRB 581238 Amtsgericht Freiburg | USt-Id/Nr. DE812389835

Volksbank Überlingen  
IBAN DE79690618000066135217  
SWIFT GENODE61UBE

Mail info@hubsys-airtec.de  
www.hubsys-airtec.de

AGB unter www.hubsys-airtec.de

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

**Service:**

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 230,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

**Zahlungsziele:**

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung

**Gültigkeit:**

Bei Bestellung bis 15.12.2018

